Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____"_____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____"_____2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, д. 221, д. 221А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 2365,303 тыс. руб.

Средства на оплату труда 119,269 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 345,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ТЕРр68-12-5** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 конструкций	0,275	4407,61	722,8	3684,81	254,94	1212	199	1013	70
2	**ТЕР01-01-012-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м3 грунта	0,20865 *(1391)*0,15/1000*	3547,58	71,13	3472,21	340,8	740	15	724	71
3	**ТЕР01-02-027-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 спланированной площади	1,391	214,25		214,25	17,02	298		298	24
4	**ТЕР01-02-003-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м3 уплотненного грунта	0,34775 *1391*0,25/1000*	2049,1		2049,1	225,89	713		713	79
5	**ТЕР01-02-003-07** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01 до 6 проходов *(до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м3 уплотненного грунта	0,34775 *1391*0,25/1000*	611,25		611,25	126,2	213		213	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ТЕР27-04-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.15см) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,0865 *1391*0,15/100*	3887,72	144,94	3390,33	206,9	8112	302	7074	432
7	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная (К=1,22 т.ч.таб.1.1,п.04-001(2)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	254,553 *208,65*1.22*	77,88				19825			
8	**ТЕР27-06-020-06** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия	1,391 *1391/1000*	56688,12	423,98	3589,19	288,61	78853	590	4993	401
9	**ТЕР27-06-021-06** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 *(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия	1,391	39619,8	6	35,4		55111	8	49	
10	**ТЕР27-06-020-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия	1,391 *1391/1000*	57448,62	423,98	3598,81	289,06	79911	590	5006	402
11	**ТЕР01-02-057-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 грунта	0,2	1381,38	1381,38			276	276		
12	**ТЕР27-08-001-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Укрепление обочин гравием толщиной 10 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,125	7067,71	453,44	5607,27	348,82	883	57	701	44
13	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная (К=1,22 т.ч.таб.1.1,п.04-001(2)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	15,25 *12,5*1,22*	77,88				1188			
14	**ТЕР27-02-010-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м бортового камня	1,34	5587,44	740,26	116,11	10,1	7487	992	156	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**ТСЦ-403-8022**	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт.	134	184,11				24671			
16	**ТЕР01-02-061-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 грунта	0,15	763,76	763,76			115	115		
17	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная (К=1,22 т.ч.таб.1.1,п.04-001(2)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	18,3 *15*1,22*	77,88				1425			
18	**ТЕРр66-23-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Замена люков колодцев и камер *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1 люк	1	1405,76	35,81	15,93		1406	36	16	
19	**ТЕР07-02-003-08** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Демонтаж плит покрытия *(ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 шт. сборных конструкций	0,01	4682,06	1308,77	3373,29	200,7	47	13	34	2
20	**ТЕР07-02-003-08** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Укладка плит покрытия *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 шт. сборных конструкций	0,01	20571,89	2181,28	5622,15	334,5	206	22	56	3
21	**ТСЦ-403-3120**	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	0,8	2382,61				1906			
22	**ТЕР10-01-059-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка скамеек *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 шт. изделий	0,04	3156,84	692,88	455,69	25,71	126	28	18	1
23	**прайс**	скамейка 8000/1,18/4.99 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт	4	1358,65				5435			
24	**ТЕР10-01-059-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка урн *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 шт. изделий	0,02	3156,84	692,88	455,69	25,71	63	14	9	1
25	**прайс**	урна 3500/1,18/4.99 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт	2	594,41				1189			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ТЕР06-01-001-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство фундаментов-столбов: бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005	16225,77	5868,93	3060,94	275,76	81	29	15	1
Уд	*1. 401-0023*	*Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)*	*м3*	*102* *0,51*	624,84				*318,67*			
27	**СЦМ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м3	0,51	688,51				351			
28	**ТЕР33-01-017-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка стальных опор свободностоящих *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1 т опор	0,038 *38/1000*	1681,58	285,83	1395,75	75,19	64	11	53	3
29	**ТСЦ-201-0841**	Стойки металлические *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	кг	39,133333 *234,8/6*	13,55				530			
30	**ТЕР33-04-014-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка светильников с лампами (на опоры) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1 светильник	2	24,43	14,28	9,56		49	29	19	
31	**Прайс**	Светильник 5000/1,18/4.99 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	шт	2	849,16				1698			
32	**ТЕРм08-02-142-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство постели при одном кабеле в траншее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м кабеля	0,4	2056,64	73,39	1981,78	74,15	823	29	793	30
33	**ТЕРм08-02-410-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство трубы диаметр до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м	0,4	1049,54	180,69	45,87	1,63	420	72	18	1
34	**ТСЦ-103-1460**	Трубы диаметром 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	м	40	47,28				1891			
35	**ТЕРм08-02-412-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	100 м	0,4	754,66	85,05	15,89	0,59	302	34	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**ТСЦ-501-8370**	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 3 кв. 2017г. 9 зона г.Енисейск ОЗП=23,46; ЭМ=7,42; ЗПМ=23,46; МАТ=4,99*	1000 м	0,044	11825,75				520			
		Раздел 2. Новый Раздел										
37	**ФССЦпг01-01-01-036** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 ЭМ=21,81*	1 т груза	283	3,53		3,53		999		999	
38	**ФССЦпг03-21-02-010** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 ЭМ=21,81*	1 т груза	283	13,43		13,43		3801		3801	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									302940	3461	26777	1623
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1709735	81195	267756	38074
Накладные расходы									138715			
В том числе, справочно:												
84%*0.85 ФОТ (от 9736) (Поз. 3, 11, 16)									6952			
100%*0.85 ФОТ (от 8797) (Поз. 2, 4-5, 31-36)									7478			
108%*0.85 ФОТ (от 845) (Поз. 18)									776			
109%*0.85 ФОТ (от 6311) (Поз. 1)									5847			
110%*0.85 ФОТ (от 703) (Поз. 26-27)									657			
113%*0.85 ФОТ (от 1008) (Поз. 28-30)									968			
124%*0.85 ФОТ (от 1032) (Поз. 22-25)									1088			
137%*0.85 ФОТ (от 938) (Поз. 19-21)									1092			
149%*0.85 ФОТ (от 89899) (Поз. 6, 8-10, 12, 14-15)									113857			
Сметная прибыль									69941			
В том числе, справочно:												
45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9736) (Поз. 3, 11, 16)									2979			
50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4903) (Поз. 2, 4-5)									1667			
60%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1008) (Поз. 28-30)									411			
60%*0.8 ФОТ (от 6311) (Поз. 1)									3029			
63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1032) (Поз. 22-25)									442			
65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 703) (Поз. 26-27)									311			
65%*0.8 ФОТ (от 3894) (Поз. 31-36)									2025			
68%*0.8 ФОТ (от 845) (Поз. 18)									460			
85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 938) (Поз. 19-21)									542			
95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89899) (Поз. 6, 8-10, 12, 14-15)									58075			
Итоги по смете:												
Итого									1918391			
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									1360784			
Машины и механизмы									267756			
ФОТ									119269			
Накладные расходы									138715			
Сметная прибыль									69941			
Индекс дефлятор 4,5%									86328			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**2004494**			
НДС 18%									360809			
ВСЕГО по смете									**2365303**			