

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство ул.Ленина 40А в г.Енисейске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.



Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 1477,618 тыс. руб.
строительных работ 1158,768 тыс. руб.
монтажных работ 72,580 тыс. руб.
Средства на оплату труда 93,677 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 463,63 чел.час
Составлен в прогнозных ценах по состоянию на 2019 г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---------|-------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------------|-----------------------|--------|-------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/л | Эк.Маш | З/лМех | | Осн.З/л | Эк.Маш | З/лМех | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Раздел 1. Проезды, площадки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,167 | 1617,3 | | 1617,3 | 186,11 | 270 | | 270 | 31 | | | 12,65 | 2,11 | |
| 2 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,167 | 9224,01 | 186,01 | 9031,8 | 895,17 | 1540 | 31 | 1508 | 149 | 20,76 | 3,47 | 60,2 | 10,05 | |
| 3 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,66872 | 48,58 | | 48,58 | 5,65 | 32 | | 32 | 4 | | | 0,38 | 0,25 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|-------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 4 | ТЕР27-04-001-02 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала для основания (в плотном теле) | 0,66872 668,72*0,1/100 | 3887,72 | 144,94 | 3390,33 | 206,9 | 2600 | 97 | 2267 | 138 | 15,72 | 10,51 | 14,81 | 9,9 |
| 5 | ТЕР27-03-004-01 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,749 145,35/100 | 53721,97 | 244,48 | 3974,75 | 326,8 | 40238 | 183 | 2977 | 245 | 21,77 | 16,31 | 21,5 | 16,1 |
| 6 | ТСЦ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -75,65 | 488,75 | | | | -36974 | | | | | | | |
| 7 | ТСЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 75,65 | 528,52 | | | | 39983 | | | | | | | |
| 8 | ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,534976 668,72*0,4/1000*2 | 1874,31 | | 68,25 | 8,4 | 1003 | | 37 | 4 | | | 0,66 | 0,35 |
| 9 | ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,66872 668,72/1000 | 57448,62 | 423,98 | 3598,81 | 289,06 | 38417 | 284 | 2407 | 193 | 38,3 | 25,61 | 19,08 | 12,76 |
| 10 | ТСЦ-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -64,6 | 550,45 | | | | -35559 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|---------------------|--------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|----|------|------|-------|------|
| 11 | ТСЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | Т | 64,6 | 528,52 | | | | 34142 | | | | | | | |
| 12 | ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,66872 668,72/1000 | 26680,32 | 4 | 25 | | 17842 | 3 | 17 | | | 0,36 | 0,24 | |
| 13 | ТСЦ-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | Т | -32,37 | 550,45 | | | | -17818 | | | | | | | |
| 14 | ТСЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | Т | 32,37 | 528,52 | | | | 17108 | | | | | | | |
| 15 | ТЕР01-01-004-02 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1524 1270,4*0,3/100 | 5875,12 | 76,6 | 5798,52 | 552,35 | 895 | 12 | 884 | 84 | 8,54 | 1,3 | 37,17 | 5,66 |
| 16 | ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0762 1,524*0,05 | 1381,38 | 1381,38 | | | 105 | 105 | | | | 154 | 11,73 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 17 | ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 основания | 2,667 127*0,3*0,07 | 193,58 | 23,48 | 60,49 | 5,09 | 516 | 63 | 161 | 14 | 2,5 | 6,67 | 0,46 | 1,23 |
| | Пр. Минстроя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр. к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м Бортового о камня | 1,27 | 5587,44 | 740,26 | 116,11 | 10,1 | 7096 | 940 | 147 | 13 | 76,08 | 96,62 | 0,66 | 0,86 |
| | Пр. Минстроя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр. к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТСЦ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 10,16 127*0,2*0,4 | 1859,33 | | | | 18891 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 130327 | 1718 | 10707 | 875 | | 172,46 | | 59,27 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 765000 | 45360 | 93113 | 23103 | | 172,46 | | 59,27 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 91099 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 50305 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Проезды, площадки : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1-3, 15-17 | | | | | | | | | 3358 | 211 | 2855 | 282 | | 23,17 | | 19,3 |
| Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | | | 30604 | 5336 | 23782 | 7132 | | 23,17 | | 19,3 |
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | 31951 | 5571 | 24828 | 7446 | | 23,17 | | 19,3 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 13 017) | | | | | | | | | 12366 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 13 017) | | | | | | | | | 5532 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 49849 | | | | | 23,17 | | 19,3 |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 4-14, 18-19 | | | | | | | | | 126969 | 1507 | 7852 | 593 | | 149,29 | | 39,97 |
| Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | | | 702154 | 38112 | 65407 | 14997 | | 149,29 | | 39,97 |
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | 733049 | 39769 | 68285 | 15657 | | 149,29 | | 39,97 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 55 446) | | | | | | | | | 78733 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 55 446) | | | | | | | | | 44773 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 856555 | | | | | 149,29 | | 39,97 |
| Итого | | | | | | | | | 906404 | | | | | 172,46 | | 59,27 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 626527 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 93113 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----------------|---|---|--------------------|----------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|------|
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Проезды, площадки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Ремонт канализационного колодца | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТЕР23-04-011-01 | Демонтаж люка Козф. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗГПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 1 шт. | 4 | 12,09 | 6,51 | 5,58 | | 48 | 26 | 22 | | 0,66 | 2,64 | | |
| 21 | ТЕР23-03-001-03 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах Козф. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,144 0,36/10^4 | 3157,74 | 868,75 | 2288,99 | 170,7 | 455 | 125 | 330 | 25 | 83,21 | 11,98 | 11,53 | 1,66 |
| 22 | ТЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,144 0,36/10^4 | 23909,05 | 1447,92 | 3814,98 | 284,5 | 3443 | 209 | 549 | 41 | 138,69 | 19,97 | 19,21 | 2,77 |
| 23 | ТСЦ-101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | 4 | 1116,57 | | | | 4466 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Ремонт канализационного колодца : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 20-23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8412 | 360 | 901 | 66 | | 34,59 | | 4,43 |
| | | | | | | | | | 53008 | 9104 | 7505 | 1669 | | 34,59 | | 4,43 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|------------|-------------------------------------|----|---|---|---|---|---|-------|------|------|------|-------|--------|------|------|
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 130% ФОТ (от 11 247) | | | | | | | | | 55340 | 9505 | 7835 | 1742 | | 34,59 | | 4,43 |
| Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 11 247) | | | | | | | | | 14621 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 8508 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 78469 | | | | | 34,59 | | 4,43 |
| В том числе: | | | | | | | | | 78469 | | | | | 34,59 | | 4,43 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 38000 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 7835 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11247 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 14621 | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Ремонт канализационного колодца | | | | | | | | | 8508 | | | | | | | |
| Раздел 3. Навес из поликарбоната | | | | | | | | | 78469 | | | | | 34,59 | | 4,43 |
| 24 | Прайс ГК | МАФ 10,141 Скамья Ц=4790/1,18/5,09= | шт | 3 | | | | | 2393 | | | | 71,06 | 213,18 | 0,01 | 0,03 |
| | "Корда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Гр. Минстр | | | | | | | | | | | | | | | |
| | оя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр.к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Прайс ГК | МАФ 11,011 | шт | 3 | | | | | 1933 | | | | | | | |
| | "Корда" | Урна Ц= 3990/5,09/1,18= | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 4326 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 22988 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Итого по разделу 3 Навес из поликарбоната : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 24-25 | | | | | | | | | 4326 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | | | 22019 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | 22968 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 22968 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Итого | | | | | | | | | 22968 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| В том числе: | | | | | | | | | 22968 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Материалы | | | | | | | | | 22968 | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Навес из поликарбоната | | | | | | | | | 22968 | | | | | 213,18 | | 0,03 |
| Раздел 4. Наружное освещение | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|--------|-----|-----|----|--------|-------|------|------|
| 26 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными | 1 шт. | 3 | 227,48 | 28,24 | 169,21 | 12,78 | 682 | 85 | 508 | 38 | 2,34 | 7,02 | 0,86 | 2,58 |
| | Пр. Минстр оя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр. к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Цена пост. | Светильник светодиодный Ц= 2900/5.09/1.18= | шт | 3 | 482,83 | | | | 1448 | | | | | | | |
| 28 | Прайс ЗАО "Электрум" г. Красноярск | Кабель ВВГ нг 2*1.5 Ц=30.1/5.09/1.18= | м | 70 | 5,01 | | | | 351 | | | | | | | |
| 29 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром ДО 50 мм 5 132,51 = 22 745,90 - 101 x 174,39 | 1 км трубопро вода | 0,04 40/1000 | 5132,51 | 2143,26 | 2736,63 | 314,6 | 205 | 86 | 109 | 13 | 200,68 | 8,03 | 21,3 | 0,85 |
| | Пр. Минстр оя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр. к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |
| У0 | 1. 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 101 4,04 | 174,39 | | | | 704,54 | | | | | | | |
| 30 | ТСЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 4 | 53,68 | | | | 215 | | | | | | | |
| 31 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,3 | 4477,97 | 375,45 | 301,59 | 3,27 | 1343 | 113 | 90 | 1 | 34,7 | 10,41 | 0,22 | 0,07 |
| | Пр. Минстр оя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр. к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,7 | 713,11 | 72,93 | 7,94 | 0,3 | 499 | 51 | 6 | | 6,74 | 4,72 | 0,02 | 0,01 |
| | Пр. Минстр оя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр. к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|----------------------|------|--------|--------|--------|---|-----|----|----|----|------|------|----|----|
| 33 | Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск | Металлорукав Д=10мм Ц=35,34/5,09/1,18= | м | 30 | 5,88 | | | | 176 | | | | | | | |
| 34 | Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск | Лампа ЕСО А60 шар 40Вт 230в 3000К Е27Ц=240/5,09/1,18= | шт | 3 | 39,96 | | | | 120 | | | | | | | |
| 35 | ТЕРМ08-03- 526-01 Гр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | 290,57 | 17,07 | 2,15 | | 872 | 51 | 6 | | 1,56 | 4,66 | | |
| 36 | ТЕРР69-2-4 Гр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверсти й | 0,03 | 262,72 | 103,01 | 159,71 | | 8 | 3 | 5 | | 10,5 | 0,32 | | |
| 37 | Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск | Автомат ВА 61Г29 6,3а Ц=166/5,09/1,18= | шт | 3 | 27,64 | | | | 83 | | | | | | | |
| 38 | Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск | Скоба СМО 16-17 метал. однолапковая (уп.100шт)Ц=4,46/5,09/1,18= | шт | 90 | 0,74 | | | | 67 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|------------------------------------|---|-------|---|--------|-------|------|------|-----|----|----|----|------|------|------|------|
| 39 | ТЕРМО8-03-530-01прим | Фотореле | 1 шт. | 3 | 118,01 | 29,26 | 7,36 | 0,15 | 354 | 88 | 22 | | 2,74 | 8,22 | 0,01 | 0,03 |
| | Пр. Минстр оя | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Краснояр. к | | | | | | | | | | | | | | | |
| | р. от | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №237-О | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Прайс ЗАО "Электрум" г. Красноярск | Фотореле ФР-М01-1-15 АСДС24В/АС230В с фотодатчиком, 16А (-25С...+55С), 1 перекл. конт. (0,5-30лк/3-300лк) УХЛ4 (Меандр) Ц=1325/5,09/1,18= | шт | 3 | 220,6 | | | | 662 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Наружное освещение : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 26-40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7085 | 477 | 746 | 52 | | | | | | 43,4 | | 3,54 |
| | | | | | 48115 | 12063 | 6214 | 1315 | | | | | | 43,4 | | 3,54 |
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044; ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50232 | 12594 | 6487 | 1373 | | | | | | 43,4 | | 3,54 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 13 967) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13269 | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 967) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9079 | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 72580 | | | | | | | | | 43,4 | | 3,54 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 72580 | | | | | | | | | 43,4 | | 3,54 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 31151 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6487 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13967 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13269 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9079 | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 72580 | | | | | | | | | 43,4 | | 3,54 |
| Итого по разделу 4 Наружное освещение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 72580 | | | | | | | | | 43,4 | | 3,54 |
| Раздел 5. Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---------------------|---|-----------|----------------------|-------|---|-------|---|------|----|------|----|----|----|----|----|
| 41 | ФССЦпг 03-02-200 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т | 1 т груза | 21,352 10,162-2-1 | 137,9 | | 137,9 | | 2944 | | 2944 | | | | | |
| 42 | ФССЦпг 03-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=130 (ОЗП=130; ЗМ=130; ЗГПМ=130; МАТ=130 к расх.; ТЗ=130; ТЗМ=130) | 1 т груза | 21,352 10,162-2-1 | 75,4 | | 75,4 | | 1610 | | 1610 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 41-42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЗМ=17,54; ЗГПМ=17,54; МАТ=17,54)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Перевозка грунта при понижении уровня площадки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ФССЦпг 03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера Расстояние перевозки до 15 км | 1 т груза | 275,55 1671,65 | 13,38 | | 13,38 | | 3687 | | 3687 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Перевозка грунта при понижении уровня площадки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЗМ=17,54; ЗГПМ=17,54; МАТ=17,54)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|-------|--------|-------|----|--------|----|-------|
| | | Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 67515 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 67515 | | | | | | | |
| | | В том числе: | | | | | | | 67515 | | | | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | | | | 67515 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 6 Перевозка грунта при понижении уровня площадки | | | | | | | 67515 | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 158391 | 2555 | 20595 | 993 | | 463,63 | | 67,27 |
| | | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | 1044467 | 67459 | 258342 | 26218 | | 463,63 | | 67,27 |
| | | Накладные расходы | | | | | | | 118989 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | 67892 | | | | | | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 1-3, 15-17, 24-25 Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09; Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044) | | | | | | | 54939 | 5571 | 24828 | 7446 | | 236,35 | | 19,33 |
| | | Итого Поз. 41-42 Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЭМ=17,54; ЗГПМ=17,54; МАТ=17,54); Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044) | | | | | | | 83392 | | 83392 | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 95% ФОТ (от 13 017) | | | | | | | 138331 | 5571 | 108220 | 7446 | | 236,35 | | 19,33 |
| | | Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 13 017) | | | | | | | 12366 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 5532 | | | | | | | |
| | | Автомобильные дороги: | | | | | | | 156229 | | | | | 236,35 | | 19,33 |
| | | Итого Поз. 4-14, 18-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | 126969 | 1507 | 7852 | 593 | | 149,29 | | 39,97 |
| | | | | | | | | | 702154 | 38112 | 65407 | 14997 | | 149,29 | | 39,97 |
| | | Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | 733049 | 39789 | 68285 | 15657 | | 149,29 | | 39,97 |
| | | Накладные расходы 142% ФОТ (от 55 446) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 55 446) | | | | | | | 78733 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 44773 | | | | | | | |
| | | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: | | | | | | | 856555 | | | | | 149,29 | | 39,97 |
| | | Итого Поз. 20-23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | 8412 | 360 | 901 | 66 | | 34,59 | | 4,43 |
| | | | | | | | | | 53008 | 9104 | 7505 | 1669 | | 34,59 | | 4,43 |
| | | Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | 55340 | 9505 | 7535 | 1742 | | 34,59 | | 4,43 |
| | | Накладные расходы 130% ФОТ (от 11 247) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 11 247) | | | | | | | 14621 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 8508 | | | | | | | |
| | | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | | | | | | | 78469 | | | | | 34,59 | | 4,43 |
| | | Итого Поз. 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего с учетом "Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЭМ=17,54; ЗГПМ=17,54; МАТ=17,54)" | | | | | | | 3687 | | 3687 | | | | | |
| | | | | | | | | | 64670 | | 64670 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|-------|------|------|--------|----|-------|
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | | 67515 | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 67515 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 1158768 | | | | 420,23 | | 63,73 |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 26-40 | | | | | | | | | | 7085 | 477 | 746 | 52 | 43,4 | | 3,54 |
| Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09" | | | | | | | | | | 48115 | 12063 | 6214 | 1315 | 43,4 | | 3,54 |
| Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)" | | | | | | | | | | 50232 | 12594 | 6487 | 1373 | 43,4 | | 3,54 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 13 967) | | | | | | | | | | 13269 | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 967) | | | | | | | | | | 9079 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 72580 | | | | 43,4 | | 3,54 |
| Итого | | | | | | | | | | 72580 | | | | 43,4 | | 3,54 |
| В том числе: | | | | | | | | | | 1231348 | | | | 463,63 | | 67,27 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 718666 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 258342 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 93677 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 118989 | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | 67892 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 246270 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 1477618 | | | | 463,63 | | 67,27 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)