

2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство ул. Промышленная 20 4 в г. Енисейске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 1858,289 тыс. руб.
Средства на оплату труда 142,497 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 425,84 чел. час
Составлен в прогнозных ценах по состоянию на 2019 г

УТВЕРЖДАЮ:
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. 3/л	Эк.Маш	3/лМех		Осн. 3/л	Эк.Маш	3/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Проезды, площадки																
Асфальтобетонное покрытие, бордюры																
1	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, Дресвы	100 м3	0,95	3887,72	144,94	3390,33	206,9	3693	138	3221	197	15,72	14,93	14,81	14,07
	Пр. Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О		основания (в плотном теле)													
2	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,38	1874,31		68,25	8,4	712		26	3			0,66	0,25
	Пр. Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О			9500,4/1000												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,95	57448,52	423,98	3598,81	289,06	54576	403	3419	275	38,3	36,39	19,08	18,13
4	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-91,77	550,45				-50515							
5	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	91,77	528,52				48502							
6	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2 покрытия	0,95	26680,32	4	25		25346	4	24		0,36	0,34		
7	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-45,98	550,45				-25310							
8	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	45,98	528,52				24301							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР01-01-004-02 Пр.Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,15228 253,8*0,4*0,3/1002	5875,12	76,6	5798,52	552,35	895	12	883	84	8,54	1,3	37,17	5,66
10	ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,03807 152,28/100*0,052	1381,38	1381,38			53	53			154	5,86		
11	ТЕР08-01-002-03 Пр.Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания под фундаменты гравийного	1 м3 основания	2,6649 253,8*0,3*0,072	193,58	23,48	60,49	5,09	516	63	161	14	2,5	6,66	0,46	1,23
12	ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,538	5587,44	740,26	116,11	10,1	14181	1879	295	26	76,08	193,09	0,68	1,73
13	ТСЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	10,152 253,8*0,2*0,42	1859,33				18876							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Проезды, площадки :																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 1-8, 12-13																
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"																
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"																
Накладные расходы 142% ФОТ (от 77 227)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									62361							
		Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 77 227)							854485					244,75		34,18
		Итого с накладными и см. прибылью														
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом:														
		Итого Поз. 9-11							1464	128	1044	98		13,82		6,89
		Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09"							13420	3237	8697	2478		13,82		6,89
		Всего с учетом "Индекс Дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)"							14010	3379	9080	2587		13,82		6,89
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 966)							5668							
		Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 5 966)							2536					13,82		6,89
		Итого с накладными и см. прибылью							22214					258,57		41,07
		Итого							876699							
		В том числе:														
		Материалы							559268							
		Машины и механизмы							69825							
		ФОТ							83193							
		Накладные расходы							115330							
		Сметная прибыль							64897							
		Итого по разделу 1 Проезды, площадки							876699					258,57		41,07
Раздел 2. Покрытие из сборного железобетона, монолитные участки																
14	ТЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,162 90% ^{0,18/100}	5144,2	362,7	4781,5	234,74	833	59	775	38	38,26	6,2	15,85	2,57
	Пр. Минстроя															
	Краснояр. кр.															
	Р. от 12.11.10															
	№237-О															
15	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала для основания (в плотном теле)	0,18 90% ^{0,21/100}	3887,72	144,94	3390,33	206,9	700	26	610	37	15,72	2,83	14,81	2,67
	Пр. Минстроя															
	Краснояр. кр.															
	Р. от 12.11.10															
	№237-О															
16	ТСЦ.408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	18	77,88				1402							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР27-12-010-02 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,162 90% 18/100	7071,09	1344,97	5613,36	510,69	1146	218	909	83	139,52	22,6	34,39	5,57
18	ТСЦ-403-0576	Плиты дорожные 1ПШП13-30 А/У/бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924,2-84)	шт.	10	1563,25				15633							
19	ТЕР27-06-002-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 18 см	1000 м2 покрытия	0,09 90/1000	191216,92	2049,27	14372,13	1559,77	17210	184	1293	140	162,77	14,65	107,57	9,68
20	ТЕР27-06-009-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	0,09 90/1000	155,41	129,77	25,64	1,04	14	12	2		12,43	1,12	0,07	0,01
21	ТСЦ-101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	180	26,8				4824							
22	ТЕР27-06-011-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,09 90/1000	276,9	43,42	28,92	1,04	25	4	3		4,58	0,41	0,07	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									41787	503	3592	298		47,81		20,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									244812	13281	31238	7668		47,81		20,51
Накладные расходы									30032							
Сметная прибыль									17078							
Итого по разделу 2 Покрытие из сборного железобетона, монолитные участки :																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 14-15, 17-22									40385	503	3592	298		47,81		20,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09"									227358	12721	29921	7536		47,81		20,51
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)"									237362	13281	31238	7868		47,81		20,51
Накладные расходы 142% ФОТ (от 21 149)									30032							
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 21 149)									17078					47,81		20,51
Итого с накладными и см. прибылью									284472							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:									1402							
Итого Поз. 16									7136							
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09"									7450							
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)"																
Накладные расходы 130% ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 0)									7450							
Итого с накладными и см. прибылью									291922					47,81		20,51
Итого																
В том числе:									200293							
Материалы									31238							
Машины и механизмы									21149							
ФОТ									30032							
Накладные расходы									17078					47,81		20,51
Сметная прибыль									291922							
Итого по разделу 2 Покрывшие из сборного железобетона, монолитные участки																
Раздел 3. Навес из поликарбоната																
23 ТЕРМ38-01-003-04 Пр. Минстр оя Красноярск р. от 12.11.10 №237-О	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т	0,161 0,023*7	2206,75	1328,4	585,41	16,72	355	214	94	3	120	19,32	1,34		0,22
У8 1. 101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп	т	1,032 0,1662	5624,03				934,71								
24 ТСЦ-115-2417	Труба прямоугольного сечения марок КВП, КВПТ	т	0,161 0,023*7	33554,19				5402								
25 Цена Пост	Поликарбонат сотовый цветной	м2	21,7 3,1*7	26,31				571								
26 ТСЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьюмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	28 40*7/10	79,09				2215								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР15-04-030-04 П/р. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аэмой поверхно сти	0,0987 0,0141*7	1383,75	724,1	5,14	0,15	137	71	1		71,06	7,01	0,01	
28	Прайс ГК "Корда" Урна Ц= 3990/5,09/1,18=	МАФ 11,011	шт	7	644,32				4510							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Навес из поликарбоната :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 23-28																
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЭМ=8,33; ЗГПМ=25,29; МАТ=5,09"																
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЭМ=1,044; ЗГПМ=1,044; МАТ=1,044)"																
Накладные расходы 95% ФОТ (от 7 604)																
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 7 604)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Навес из поликарбоната																
Раздел 4. Наружное освещение																
29	ТЕРм08-02-369-02 П/р. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	7	227,48	28,24	169,21	12,78	1592	198	1184	89	2,34	16,38	0,86	6,02
30	Цена пост.	Светильник светодиодный Ц= 2900/5,09/1,18=	шт	7	482,83				3380							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Кабель ВВГ нг 2*1.5 Ц=30.1/5.09/1.18=	М	150	5,01				752							
32	ТЕР22-01-021-01 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром ДО 50 мм 5 132,51 = 22 745,90 - 101 x 174,39	1 км трубопро вода	0,15 150/1000	5132,51	2143,26	2736,63	314,6	770	321	410	47	200,68	30,1	21,3	3,2
Уб	1. 507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	101 15,15	174,39				2642,01							
33	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	15	53,68				805							
34	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,15 0,32	4477,97	375,45	301,59	3,27	672	56	45		34,7	5,21	0,22	0,03
35	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	1,5	713,11	72,93	7,94	0,3	1070	109	12		6,74	10,11	0,02	0,03
36	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Металлорукав Д=10мм Ц=35.34/5.09/1.18=	М	15 302	5,88				88							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Лампа ЕСО А60 шар 40Вт 230в 3000К Е27Ц=240/5.09/1.18=	шт	7	39,96				280							
38	ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	7	290,57	17,07	2,15		2034	119	15		1,56	10,92		
39	ТЕРр69-2-4 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверсти й	0,01 0,022	262,72	103,01	159,71		3	1	2		10,5	0,11		
40	Прайс ЗАО "Электрум" г.Красноярск	Автомат ВА 61129 6,3а Ц=166/5.09/1.18=	шт	7	27,64				193							
41	ТЕРр69-2-1 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверсти й	0,07	67,15	53,86	13,29		5	4	1		5,49	0,38		
42	ТЕРр69-2-2 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 отверсти й	0,07	129,16	103,6	25,56		9	7	2		10,56	0,74		

11

Страница 10

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФССЦпг 03-02-200	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т	1 т груза	38,1744 10,152*2,2+10*0,18*4*2,2	137,9		137,9		5264		5264					
47	ФССЦпг 03-02-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: Коеф. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=130 (ОЗП=130; ЗМ=130 к раск.; ЗПМ=130; МАТ=130 к раск.; ПЗ=130; ТЗМ=130)	1 т груза	38,1744 10,152*2,2+10*0,18*4*2,2	75,4		75,4		2878		2878					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого по разделу 5 Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 46-47																
Всего с учетом "Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЗМ=17,54; ЗПМ=17,54; МАТ=17,54)"																
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"																
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
В том числе:																
Машины и механизмы																
Итого по разделу 5 Доп. транспорт привозных материалов Красноярск-Енисейск																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 1-8, 12-15, 17-22																
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"																
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"																
Накладные расходы 142% ФОТ (от 98 377)																
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 98 377)																
Итого с накладными и см. прибылью																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 9-11, 23-45 Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09; Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)										192406	37836	24889	6284	133,28		16,46
Итого Поз. 46-47 Перевозки ПЗ=17,54 (ОЗП=17,54; ЗМ=17,54; ЗПМ=17,54; МАТ=17,54); Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)										149095		149095				
Итого										341501	37836	173984	6284	133,28		16,46
Накладные расходы 95% ФОТ (от 44 120)										41914						
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 44 120)										18751				133,28		16,46
Итого с накладными и см. прибылью										402166						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 16										1402						
Всего с учетом "Индекс 3 кв 2018 г. Многоквартирные жилые дома прочие ОЗП=25,29; ЗМ=8,33; ЗПМ=25,29; МАТ=5,09"										7136						
Всего с учетом "Индекс дефлятор ПЗ=1,044 (ОЗП=1,044; ЗМ=1,044; ЗПМ=1,044; МАТ=1,044)"										7450						
Накладные расходы 130% ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 0)										7450						
Итого с накладными и см. прибылью										1548574				425,84		71,15
Итого																
В том числе:																
Материалы										887691						
Машины и механизмы										265967						
ФОТ										142497						
Накладные расходы										181609						
Сметная прибыль										98190						
НДС 20%										309715						
ВСЕГО по смете										1858289				425,84		71,15

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)